

Executant L1 contract L1
Investitie 2018 contract L1
Obiect 2018 L1
Deviz BAI constructii

Amexa la nr. H 1046/ 12.02.2018
= Lot 2 =



Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa			
1	RPCT33A1	82 MP	30.80000			
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
2	CK14I1	82 MP	30.00000		-100%	
	USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP					
3	9000110	MP	30.00000			
	USI INTERIOARE PVC PLINE CU PRAG					
4	CK11G1	82 MP	0.80000		-100%	
	FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP					
5	9000101	MP	0.80000			
	FERESTRE PVC ALBE D. DESCH. CU GEAM TERM. CLAR+PLASA					
6	RPCJ13C1	82 M	90.00000			
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 25-35CM LAT *					
7	RPCJ11A1	82 MP	270.00000			
	REP.TENC.SUBT.LA PERETI BET.ARM.1CM GROS.CU MORT.VAR CIM 100T PT.SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GR.S.V.*					
8	RPCJ70A1	82 MP	328.00000		-100%	
	STRAT SUPT PT TENC PESTE RASINA EPOXIDICA FORMAT DIN STROP DE CIMENT CU ARACET					
9	2101168	KG	1,120.00000			
	MORTAR BICOMPONENT HIDROIZOLANT DRIZORO MAXSEAL FL EX					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
Corectii	Denumire resursa					
Observatii						
Liste anexa						
10	RPCM33A1	82 MP	272.00000		-100%	
	REPARARE PLACAJE DIN FAIANTA DE ACEEASI CULOARE SI FORMA *					
11	9000106	MP	286.00000			
	FAIANTA CAL. I					
12	6111760	KG	1,360.00000			
	ADEZIV					
13	8000166	KG	136.00000			
	CHIT DE ETANSARE					
14	9000155	M	56.00000			
	COLTARE FAIANTA					
15	RPCK01B1	82 MP	56.00000			
	STRAT SUPT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *					
16	RPCK41B1	82 MP	56.00000		-100%	
	REPARARE PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA UN A CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE >60CMP/BUC.					
17	9000161	MP	60.00000			
	GRESIE PORTELANATA INTERIOR					
18	6111760	KG	280.00000			
	ADEZIV					
19	8000166	KG	28.00000			
	CHIT DE ETANSARE					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
Corectii	Denumire resursa					
Observatii						
Liste anexa						
20	CD09A1	82 MP	1.90000	-100%		
PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE IPSOS						
21	9000303	MP	2.00000			
PLACARI RIGIPS INCL. SIST. DE PRINDERE SI IZOLATIA						
22	RPCJ36B1	82 MP	65.00000			
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .						
23	RPCR25A1	82 MP	65.00000			
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT						
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80						
24	RPCT29A1	82 MP	328.00000			
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *						
25	TRA01A10	82 TONE	12.00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
26	TRB05A25	82 TONE	12.00000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						
27	TRA01A15P	82 TONE	10.00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$						

P.C.C.
 Lucrările sunt
 în

Avizet;
 color.
 Nota: Coșul

Executant L1 contract L1

Investitie 2018 contract L1

Obiect 2018 L1

Deviz L1 sanitare bai

APROB
COMANDANTUL U.M. 02192

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate
---------	-------------	-----	-----------

Corectii

Denumire resursa

Observatii

Liste anexa

1	RPSB20C1	82 M	28.00000
---	----------	------	----------

DEMONTARE TUB FONTA CANALIZ 100 MM*

2	RPSB20A1	82 M	32.00000
---	----------	------	----------

DEMONTARE TUB FONTA CANALIZ 50 MM*

3	RPSB60A1	82 BUCATA	6.00000
---	----------	-----------	---------

DEMONTARE SIFON PARDOS SIMPLU 50 MM*

4	RPCU12C1	82 BUCATA	12.00000
---	----------	-----------	----------

STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA
12-13CM SI SECTIUNE SUB 150CMP

5	RPSB23C1	82 M	36.00000
---	----------	------	----------

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 50 MM

6	RPSB23E1	82 M	34.00000
---	----------	------	----------

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 110 MM

7	RPSB23B1	82 M	16.00000
---	----------	------	----------

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 40 MM

8	RPSB23A1	82 M	46.00000
---	----------	------	----------

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU
SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 32 MM

9	RPSB26C1	82 BUCATA	18.00000
---	----------	-----------	----------

INLOC RAMIF DUBLA PVC-U REDUS LA 45;67 30'PT IMBIN
ARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

L:11433 -0006:6712863 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa
10	RPSB25C1	82 BUCATA	15.00000
INLOC.RAMIF.SIMPLA PVC-U DE 45;67,3;87,3 GRADE PT			
IMB.LIPIRE RAMIF.CU D=110 MM			
L:11433 -0004:6712849 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50 NII 2167			
11	RPSB24D1	82 BUCATA	15.00000
INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30'			
CU D= 110MM			
L:11432 -0005:6712265 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167			
12	RPSB26A1	82 BUCATA	24.00000
INLOC RAMIF DUBLA PVC-U REDUS LA 45;67 30'PT IMBIN			
ARE PRIN LIPIRE AVIND D=50 MM			
L:11433 -0001:6712813 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 2167			
13	RPSB24B1	82 BUCATA	22.00000
INLOC.COT PVC-U CU IMB.PRIN LIP.LA 45 67 30'87 30'			
CU D= 50MM			
L:11432 -0003:6712241 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167			
14	RPSB56A1	82 BUCATA	6.00000
INLOC.GURA SCURG.FONTA EMAIL.EVAC.APA TERASA SI AC			
OPERISURI CU D 100MM			
15	RPSC26A1	82 BUCATA	12.00000
INLOC.COMPLET.CLOS.CU TALPI FONT.EMAIL.OVAL,DREPT			
CU REZ.FONTA,SIF.FONTA EM.P,SIN.PAM.TEAV.SP PVC U			
L:13924 -0001:4202993 -SIFON FONTA PT CLOSET TURCESC TIP P C.1 S 2760			
16	4201016	BUCATA	12.00000
VAS CLOSET FONTA EMAILATA C1 TIP ORIENTAL OVAL			
S2879			
17	RPSC16C1	82 BUCATA	6.00000
INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.SANIT.SEMI PORT.PE CONS.			
PE CARAM-BETON CU 2 ROB.SAU BAT.ST.TV.SC. PVC-U			
L:11402 -0007:2442288 -LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB C1 S 1540			
L:11405 -0002:4203117 -SIFON PLUMB PT.SPALATOR P 50			
18	RPSC37A1	82 BUCATA	10.00000
INLOC COMPLET PISOAR DE FAIANTA SAU PORT SANIT			
L:13952 -0001:2451241 -PISOAR PORTELAN TIP U1 ALB C.1 S 2383			

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa
19	RPSC18B2	82 BUCATA	6.00000
INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE			
L:11413 -0021:4201365 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" JET LIBER S8732			
20	RPSC57B1	82 BUCATA	6.00000
INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL EFUITE AVIND DIMENS.DE 500X600MM PE PER.CAR.BET			
21	RPSC59A1	82 BUCATA	6.00000
INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE FAIAN SAU PORT.SANIT PE RETI ZIDARIE SAU BETON			
L:13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716			
22	RPSC66A1	82 BUCATA	12.00000
INLOC.SUP.HIRTIE FONT.EMAIL.PORT.SAN.TABL.DECAPOTD A			
L:13929 -0088:2453653 -PORT-HIRTIE PORTELAN HI-2 ALB C.2			
23	RPSD01B1	82 BUCATA	2.00000
INLOC.UNUI ROBINET DE SERVICIU SIMPLU O1/2"			
24	RPSD05B1	82 BUCATA	18.00000
INLOC.UNUI ROBINET REGLAJ DREPT,COLTAR O 1/2"			
25	RPSD26B1	82 BUCATA	24.00000
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 1/2 TOL			
L:11411 -0055:4202474 -ROBINET TREC. FONTA 1/2" A VENT+MUFA PN10 S6480			
26	RPSD26C1	82 BUCATA	2.00000
INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 3/4 TOL			
L:11411 -0056:4202462 -ROBINET TREC. FONTA 3/4" A VENT+MUFA PN10 S6480			
27	RPSC18G1	82 BUCATA	24.00000
INLOC.LA LAVOAR A TEVII DE PRESIUNE PB.21X4MM			

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate
Corectii			
Denumire resursa			
Observatii			
Liste anexa			
28	7336204	BUCATA	24.00000
RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"			
29	RPSA17C1	82 M	12.00000
INLC.TV.PVC.TIP G IN COL.LA LOC.SOC.CULT.PE PORT. PINA LA 10 M D= 40 MM			
30	8814999	M	12.40000
TEAVA ALBA PPR/AL PN20 SDR6 D=40X6,7MM			
31	RPSA17B1	82 M	12.00000
INLC.TV.PVC.TIP G IN COL.LA LOC.SOC.CULT.PE PORT. PINA LA 10 M D= 32 MM			
32	6716503	M	12.40000
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=32MM			
33	RPSA17A1	82 M	12.00000
INLC.TV.PVC.TIP G IN COL.LA LOC.SOC.CULT.PE PORT. PINA LA 10 M D= 25 MM			
34	6716502	M	12.40000
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=25MM			
35	RPSA16C1	82 M	42.00000
INLC.TV PVC.TIP G.IN LEG.LA OB.SANT.MONT.AP.LA LOC SOC.CULT.PE PORT.PINA LA 6 M D= 20 MM			
36	6716501	M	43.20000
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=20MM			
37	RPSA45C1	82 BUCATA	284.00000
INTERC SAU INLOC PIES DE LEG TEU;COT;MUFE;PE COND EXIST TEAVA OL ZN D= 3/4 TOL			

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate
Corectii			
Denumire resursa			
Observatii			
Liste anexa			
38	6719485	BUCATA	32.00000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM			
39	6719486	BUCATA	8.00000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM			
40	6719540	BUCATA	26.00000
RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 20 MM 1"			
41	6719544	BUCATA	10.00000
RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 25 MM 1"			
42	6719549	BUCATA	10.00000
RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 40 MM 1 1/4"			
43	6719515	BUCATA	40.00000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM			
44	6719518	BUCATA	10.00000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 32 * 25 MM			
45	6719521	BUCATA	10.00000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 40 * 32 MM			
46	6719578	BUCATA	40.00000
TEU RACORD DIN POLIPROPILENA CU D= 20MM * 3/8" * 2 0MM			
47	6719581	BUCATA	6.00000
TEU RACORD DIN POLIPROPILENA CU D= 25MM * 3/4" * 2 5MM			

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa
48	6719496	BUCATA	4.00000
	TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM		
49	480031	BUCATA	36.00000
	RACORD CU FILET DN20		
50	490032	BUCATA	6.00000
	RACORD CU FILET DN25		
51	500034	BUCATA	4.00000
	RACORD CU FILET DN40		
52	8808726	BUCATA	32.00000
	MUFA PP-R, D.20		
53	8808727	BUCATA	8.00000
	MUFA PP-R, D.25		
54	8808729	BUCATA	2.00000
	MUFA PP-R, D.40		
55	SA44B1	82 BUCATA	12.00000
	BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 3/8 TOLI		
56	SA44C1	82 BUCATA	36.00000
	BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI		
57	SA44D1	82 BUCATA	4.00000
	BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI		

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa
58	SA44K1	82 BUCATA	34.00000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D=4 TOLI			
59	RPCU12B1	82 BUCATA	4.00000
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 10-11CM SI SECTIUNE SUB 150CMP			
60	RPSF22A1	82 M	78.00000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A CONDUCTELOR DE AP A EXECUTATE CU TEVI PVC GREU SAU MEDIU 20- 63MM* \$			
61	RPSF20B1	82 M	78.00000
EFFECT.PROB.ETANS.PRES.INST.APA COND.OL.EXT.PINA LA 4 TOLI \$			
62	TRB05A25	82 TONE	2.00000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$			
63	TRA01A10	82 TONE	2.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$			
64	TRA01A15P	82 TONE	1.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$			

Intermit:
Pe e. Lucru Lucru
H

Avizat:
rebe.
Don Compert