

Hneta la nr. A1315 din 26.02.2018

Executant 005 U.M. 02192 CONSTANTA
Investitie 001 Cazarma 1369
Obiect 002 Asfaltare
Deviz 002 Evaluare



Antemasuratoare

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	DG05A1	82 MP	9.155,00000			
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE 9280 - 125						
2	DA12A1	82 M CUB	2,50000			
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 125mpx0,02m-completare reparatii						
4	DB02D1	82 SUTE MP	0,12500			
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA						
5	DB12B1	82 TONE	8,62000			
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA -100% 3cm in zona de reparatii						
L:10803 -0004:DZ09A1 -PREP BINDERULUI DE CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP ANG						
6	9000050	TONE	8,62000			
BINDER						
7	DB01A1	82 MP	9.280,00000			
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$						
8	DB02D1	82 SUTE MP	92,80000			
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA						
9	DB16H1	82 MP	9.280,00000			
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA -100%						
L:10803 -0012:DZ11C1 -PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-31 MM IN INST TIP ANG						
L:10828 -0002:DZ05A1 -PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
10	9000051	TONE	890,88000			
MIXTURA ASFALTICA						
11	RPAI06A1	82 M CUB	0,60000			
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON ARM AT MONOLIT LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*						
12	RPAI13A1	82 BUCATA	16,00000			
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*						
13	ACD01J1	82 BUCATA	1,00000			
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL TIP III A \$						
14	DG04B1	82 M	780,00000			
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON						
15	DE11A1	82 M	780,00000			
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM						
L:10173 -0001:CZ0101A1 -PREPARARE BETON B25 CU BALAST,GRANULATIA<31MM,CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$						
16	DD02B1	82 MP	74,00000			
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE MORTAR DE CIMENT						
17	280032A	BUCATA	823,00000			
PAVELE PREF. BETON COLOR 30x30 galben model						
18	2101152	KG	370,00000			
MORTAR ADEZIV PT.PLACAJE EXTER.GRIGGIO CERKOL F55						
19	TRA01A15	82 TONE	1.096,68200			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala

20 TRA05A15 82 TONE 5,66000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 15 KM. \$

21 TRA01A20P 82 TONE 667,51000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$

PAVIZAT
PENTRU NECESITATEA LUCRĂRILOR
COORD. DA
COSOFRET, DORU

INFORMIT
11/12
IONACHE PETRUȚA