

Anexa la nr. H M 18 din 08.03.2018

Executant 2018 pavilion K
Investitie 2018 pav K
Obiect 2018 reparatii Curente
Deviz 2018 constructii



antemăsurătoare

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
Corectii						
Denumire resursa						
Observatii						
Liste anexa						
1	RPCT26B1	82 MP	514.000			
DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.SIPCILOR DOLIILOR *						
2	RPCT25A1	82 MP	514.000			
DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A ELEMENTELOR C OMPOENTE A ASTER.DIN SCIND.SAU PFL LA CONS.OBIS.*						
3	RPCT25E1	82 MP	225.000			
DESFACEREA SARPANTELOR USOARE CU FERME PE SCAUNE*						
4	RPCT25D1	82 MP	56.000			
DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE RASINOASE GELUITE FARA RECUPERARA MATERIALELOR *						
5	CE17C1	82 MP	225.000			
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA REZEMATA DIRECT PE ZID URI LA INVELITORI USOARE						
L:10165 -0001:2900668 -LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342						
6	CE18A1	82 MP	514.000			
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE						
7	RPCI01A2	82 MP	514.000			
INVELITORI DE CARTON BITUMAT INTR-UN STRAT BATUTE IN CUIE PE ASTER.CU CARTON BITUMAT CA 400						
8	CE01A1	82 MP	514.000			
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA						
L:10145 -0001:2303016 -TIGLA CU JGHEAB LAT.CU 4 CIOC C2 405X230X11 S515						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
Corectii						
Denumire resursa						
Observatii						
Liste anexa						
9	CE19D1	82 M	112.000			
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE PE O PART E SI FALTUITE						
L:10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942						
10	CE19B1	82 M	112.000			
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU ITE PROFILAT						
L:10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942						
11	RPCI21B1	82 M	93.000			
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS.SEMIROT UNDE CU DIAMETRUL 15 CM *						
12	RPCI25C1	82 M	38.000			
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *						
13	CO01A1	82 MP	93.000			
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC						
L:10173 -0030:CZ0105E1 -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL \$						
14	RPCJ50A1	82 MP	45.000			
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *						
15	RPCT33A1	82 MP	78.000			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *						
16	CK11G1	82 MP	30.000	-100%		
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP						
17	9000100	MP	17.500			
FERESTRE PVC ALBE FIXE CU GEAM TERMOPAN CLAR						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
18	9000101	MP	12.500	
FERESTRE PVC ALBE D. DESCH. CU GEAM TERM. CLAR+PLA SA				
19	CK09A1	82 M	40.000	-100%
- GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE				
20	9000113	M	20.000	
GLAF DIN P.V.C LATIME (25-40) CM INT. INCL. SIST. PR.				
21	9000132	M	20.000	
GLAF AL 25 CM DE EXT. INCL. SISI. PR.				
22	CK14I1	82 MP	48.000	-100%
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAF ATA TOCULUI < 5 MP				
23	9000219	MP	7.000	
USA EXTERIOARA PROFIL PVC CU GEAM SI PRAG				
24	9000111	MP	41.000	
USI INTERIOARE PVC PLINE CU PRAG				
25	RPCJ13B1	82 M	64.000	
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *				
26	RPCG03A1	82 M CUB	1.000	
ZID DE CARAM PT UMLERI DE GOLURI CU GROS =SAU>DE 12,5 DIN CARAM 240X115X63 CU M 10Z				
27	RPCK01B1	82 MP	280.000	
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100- T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
Corectii						
Denumire resursa						
Observatii						
Liste anexa						
28	CG11A1	82 MP	280.000	-100%		
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU						
29	9000104	MP	290.000			
GRESIE PORTELANATA INTERIOR						
30	6111760	KG	1,450.000			
ADEZIV						
31	8000166	KG	140.000			
CHIT DE ETANSARE						
32	CH10A1	82 M	128.000	-100%		
TREPTRE SI CONTRATREPTRE PREFABRICATE MONTATE PE STR AT MORTAR 100T PE TREPTRE BRUTE EXISTENTE						
L:10118 -0001:2802957 -CONTRA TREPTRE MOZAIC MARMURA CULOARE NATURALA L:10194 -0005:2802892 -TREPTRE MOZAIC MARMURA PREF.CUL NAT						
33	2426026	MP	64.000			
PLACI GRESIE NETEDE GRI F C1 200X200X20 V RAC DE EXTERIOR						
34	6111760	KG	320.000			
ADEZIV						
35	8000166	KG	20.000			
CHIT DE ETANSARE						
36	9000764	M	128.000			
COLTAR METALIC PROTECTIE MUCHII TREPTRE						
37	RPCL15XA	93 M	64.000			
REPARAREA TREPTRELOR DIN BETON EXECUTATE BRUT PT. A FI PLACATE						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
38	RPCJ11A1	82 MP	600.000	
REP.TENC.SUBT.LA PERETI BET.ARM.1CM GROS.CU MORT.V AR CIM 100T PT.SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GR.S.V.*				
39	RPCT12A1	82 MP	1,200.000	
SCOATEREA TAPETELOR DE PE PERETI DIN HIRTIE *				
40	RPCJ36A1	82 MP	1,200.000	-100%
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3MM GROS. EXECUTATA CU PASTA IPSOS LA PERETI I SI STILPI *				
41	9000765	KG	3,120.000	
GLET VINILIC				
42	RPCJ36B1	82 MP	280.000	-100%
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .				
43	9000765	KG	728.000	
GLET VINILIC				
44	RPCR25A1	82 MP	1,480.000	
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT				
L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80				
45	RPCT11D1	82 MP	280.000	
DEFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE LA PLANSEE DE LEMN INCLUSIV DEFACEREA SIPCILOR SI TRESTIEI *				
46	RPCH22A1	82 M CUB	4.000	
GRINZI PT.PLANSEE CU DESCHIDERI PESTE 4M DIN:LEMN DE RASINOASE ECARISAT *				
47	RPCH23A1	82 MP	280.000	
PODINA INTRE GRINZ.PT.SUSTINEREA UMPLUTURII LA PLA NSEE DIN LEMN CU DESCHIDERE PESTE 4 M *				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
48	RPCH25A1	82 MP	280.000	
TAVANUITUL PLANSEELOR DIN LEMN CU SCIND.DE RASINOA SE GELUIE SI FALTUIE DE 18MM GROSIME *				
49	CK20B1	82 MP	280.000	-100%
TAVANE SUSPENDATE DIN PFL SAU PAL,MELAMINAT SAU EM AILAT CU PROFILE PVC LA ROSTURI				
50	9000110	MP	280.000	
TAVAN FALS RIGIPS SI SIST. DE PRIND. SI IZ. VATA MIN.				
51	RPCJ68H1	82 MP	354.000	
RECONDITIONAREA TENCUIELILOR SPECIALE LA FATADE PR IN PERIEREA CU PERIA DE SIRMA *				
52	RPCT10A1	82 MP	100.000	
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *				
53	RPCJ50B1	82 MP	100.000	
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *				
54	RPCR54A1	82 MP	354.000	
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE PE TENC EXIST 3STR MANUAL				
L:10161 -0002:6104377 -VOPSEA VINAROM BANAN V.308-212 STAS 7359-80				
55	CF05A1	82 MP	100.000	-100%
TENCUIELI INTERIOARE SPECIALE,GROSIME MEDIE 0,5CM LA PERETI SI TAVANE DIN BETON				
56	9000766	KG	300.000	
MORTAR HIDROIZOLANT BICOMPONENT				
57	CI06A1	82 MP	100.000	-100%
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTA R DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<10MP				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
Corectii	Denumire resursa					
Observatii						
Liste anexa						
58	9000105	MP	105.000			
	FAIANTA CAL. I					
59	6111760	KG	500.000			
	ADEZIV					
60	8000166	KG	50.000			
	CHIT DE ETANSARE					
61	9000155	M	50.000			
	COLTARE FAIANTA					
62	IZC10A1	82 M	200.000	-100%		
	PLINTE LA PERETI SI SOCLURI CU PLACI DIN GRESIE DE 18 MM					
63	9000104	MP	207.000			
	GRESIE PORTELANATA INTERIOR					
64	6111760	KG	1,000.000			
	ADEZIV					
65	8000166	KG	100.000			
	CHIT DE ETANSARE					
66	CD09A1	82 MP	24.000	-100%		
	PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE IPSOS					
67	9000303	MP	24.000			
	PLACARI RIGIPS INCL. SIST. DE PRINDERE SI IZOLATIA					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
68	TRB05A29	82 TONE	120.000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$				
69	TRA01A15	82 TONE	120.000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$				
70	TRA01A15P	82 TONE	80.000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$				

H/H
 10/11/15
 10/11/15

Verificat
 Director administrativ
 Doru Cosoff