

Executant 2019 C1 contract
 Investitie C! contract
 Obiect LB. straine + sc. B
 Deviz 2 electrice



antemasuratoare

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
	Corectii					
	Denumire resursa					
	Observatii					
	Liste anexa					
1	RPEE01D1	82 BUCATA	15.00000			
	INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NOR MALA APAR DIBL LEMN CUMPANA BACHELITA					
	L:12010 -0019:5500732 -INTRERUPTOR CUMPANA PT.SIMBOL 0186 250V 10A					
2	RPEE02F1	82 BUCATA	125.00000			
	INLOC COMUTATOR SERIE UNIP APARENT CONSTR NORMALA DIBLURI LEMN CUMPANA BACHELITA					
	L:12011 -0006:5520378 -COMUTATOR CRUCE CUMPANA PT.SIMBOL 024 10A 250V S 3185					
3	RPEG02C1	82 BUCATA	15.00000			
	INLOC TABL ELECT PE STELAJ MET MODULAT CU MASCA PE RTINAX PE PERETE SAU NISE SUPR < 0,91-1,50MP					
4	8807126	BUCATA	15.00000			
	TABLOU ELECTRIC ARIANNE2 10 circ (1intr.aut.63A tripolar+10sig.bipol aut.+					
5	RPEC02D2	82 BUCATA	100.00000			
	INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,POL IN TUB IP-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE FY IN ZID.TENC.					
6	RPEF11A05	82 BUCATA	540.00000			
	INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP CGA 240 2X40W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR					
	L:12009 -0010:5102528 -CORP ILUMINAT FLUORESCENT CGA 2X40 W					
7	RPEE03A4	82 BUCATA	182.00000			
	INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA AMINOPLA ST DUBLA					
8	RPED01C1	82 M	75.00000			
	INLOC CABLU ENERG INST APARENT CU SCOABE PE CONS FIXATE IN PERETE CABLU SECT < 4MMP					
	L:12007 -0146:4802066 -CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 4X 4 U S.8778					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
9	RPEE03H1	82 BUCATA	1.00000	
INLOC PRIZA BIPOL APARENT CONSTR NORMALA CU CONTA CT DE NUL DIN BACHELITA DIBL LEMN				
10	RPEG01A1	82 BUCATA	1.00000	-100%
INLOCUIT TABL ELECT PE PLACA MARMURA PE PERETE SAU IN NISE SUPRAFATA PLACA PINA LA 0,15 MP				
L:12061 -0001:7349003 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56				
11	2	BUCATA	1.00000	
TABLOU ELECTRIC 1 CIRCUIT				
12	RPEG16A1	82 BUCATA	1.00000	-100%
INLOCUIRE SAU COMPLETARE TABLOU PLACA MARMORA CU UN ELEMENT SIGURANTA 25 A				
13	11	BUCATA	1.00000	
SIGURANTA AUTOMATA DE 20A				
14	RPSC12A1	82 BUCATA	1.00000	-100%
INLOC.COMPL.CAZ.BAIE TABLA EMAIL DE 95 L. MONTAT PE SOBA DE FONTA				
15	32	BUCATI	1.00000	
BOILER 250L				
16	RPED02A1	82 M	2,588.00000	-100%
INLOCUIRE CABLU ENERGIE APARENT CU SCOABE BACHELITA DIBLURI LEMN SECTIUNEA CONDUCTELOR 4 MMP				
17	4827061	M	2,588.00000	
CONDUCTOR CUPRU EXECUTIE MIJLOCIE MYYM 3 X 2,5 MM P				
18	RPED02A1	82 M	1,890.00000	-100%
INLOCUIRE CABLU ENERGIE APARENT CU SCOABE BACHELITA DIBLURI LEMN SECTIUNEA CONDUCTELOR 4 MMP				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
19	4827060	M	1,890.00000	
CONDUCTOR CUPRU EXECUTIE MIJLOCIE MYM 3 X 1,5 MM P				
20	RPEA10E1	82 M	300.00000	-100%
INLOC TEAVA PVC TIP U DIAM EXT 50MM < 10M LUNG INS TALAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN				
21	3270072	M	350.00000	
PAT CABLU 20X15				
22	RPEA01D1	82 M	4,600.00000	
INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC IN ZIDARIE TENC DIAME TRUL EXT 25 MM IN CANTITATI < 3M LUNGIME				
23	RPCU17A5	82 M	4,600.00000	
ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS -VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT.DE 20-30 CMP				
24	TRA02A15	82 TONE	35.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$				
25	TRI1AA01C1	82 TONE	35.00000	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$				
26	TRA01A10P	82 TONE	10.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				

Intocmit
p.c.c. Ing. *Yonita*
Lenuta IONITA

Verificat
comandor *[Signature]*
Doru COSOFRET