

Anexa la nr. HT-HT din -D-

Executant 005 U.M. 02192 CONSTANTA  
 Investitie 002 Cazarma 3331  
 Obiect 001 Asfaltare  
 Deviz 001 Asfaltare



# Antemasuratoare

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa	Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	DG05A1	82 MP	767,40000			
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE						
2	DH02B1	82 SUTE MP	11,95900			
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILAREA \$						
3	DA12A1	82 M CUB	49,15000			
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE 10cm						
4	DB01A1	82 MP	140,00000			
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$						
5	DB02D1	82 SUTE MP	12,58400			
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA						
6	DB12B1	82 TONE	144,54000			
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA -100% material						
L:10803 -0004:DZ09A1 -PREP BINDERULUI DE CRIPLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP ANG						
7	9000050	TONE	144,54000			
BINDER  5cm						
8	DB16H1	82 MP	1.258,40000			
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA -100% material						
L:10803 -0012:DZ11C1 -PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-31 MM IN INST TIP ANG						
L:10828 -0006:DZ19D1 -PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII ANG						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
9	9000051	TONE	120,80000			
	MIXTURA ASFALTICA					
	4cm					
10	TSA19B1	82 M CUB	50,71000			
	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT					
	.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.MIJLOCIU					
11	DE16B1	82 BUCATA	280,00000			
	MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON					
	ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,100MC/BUC INCLUSIV					
	103,5ml -100%material					
	L:10823 -0001:2800521 -ELEMENT DE FUND PREF PT RIGOLA					
12	9000112	M	103,50000			
	RIGOLA PREFABRICATA CAROSABILA DREPTUNGHULARĂ 60X					
	65					
13	9000114	BUCATA	90,00000			
	CAPAC BA PENTRU RIGOLA L30XH15					
14	2100919	M CUB	7,24500			
	BETON DE CIMENT B 50-BC3,5 STAS 3622					
15	2200525	M CUB	6,21000			
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 M					
	M					
16	IFA07D1	82 M	516,00000			
	ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI					
	SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.					
17	DE11A1	82 M	318,00000			
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE					
	SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM					
	L:10173 -0007:CZ0102C1 -PREPARARE BETON B50 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL					
18	RPCL15B1	82 M	24,00000			
	REPARARE TREPTE DIN BETON SCLIVISIT SAU ROLAT					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
19	CB02A1	82 MP	12,14400			
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOR.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.					
20	TE06C1	82 MP	182,00000			
	PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 100X100MM					
21	CA01A1	82 M CUB	18,20000			
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC 10cm					
	L:10173 -0026:CZ0105A1 -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$					
22	RPCT09D1	82 M CUB	7,00000			
	DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE CU GROSIMI SUB 15 CM GROSIME *					
23	CO01A1	82 MP	80,40000			
	TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC					
	L:10173 -0026:CZ0105A1 -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$					
24	TRA01A15	82 TONE	595,72100			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 15 KM. \$					
25	TRA01A20P	82 TONE	58,92000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=20 KM \$					

Intocmit  
Lt. *St. Gucu*  
Gucu Volentim

Verificat

