

Executant 199 buzunare_palazu
 Investitie 0199 buzunare
 Obiect 0199 palazu- pav H buzunare
 Deviz 0199 constructii



ANCAH nr 733 din 26.02.2019

antemasuratoare

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
Corectii	Denumire resursa	Observatii	Liste anexa			
1	RPCT26C1	82 MP	332.00000			
DESFACEREA INVELITORILOR DIN AZBOCIMENT ETERNIT MATERIAL PLASTIC INCL.DESF.SIPCILOR DOLIILOR *						
2	RPCT25A1	82 MP	332.00000			
DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN SCIND.SAU PFL LA CONS.OBIS.*						
3	RPCT25D1	82 MP	35.00000			
DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE RASINOASE GELUITE FARA RECUPERARA MATERIALELOR *						
4	CE17A1	82 MP	190.00000			
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI I USOARE						
L:10165 -0001:2900668 -LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342						
5	CE18A1	82 MP	332.00000			
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE						
6	RPCI01A2	82 MP	332.00000			
INVELITORI DE CARTON BITUMAT INTR-UN STRAT BATUTE IN CUIE PE ASTER.CU CARTON BITUMAT CA 400						
7	9000165	MP	348.00000			
FOLIE ANTICONDENS						
8	CE05A1	82 MP	332.00000			
INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI AUTOFILETANTE						
9	9000136	MP	365.00000			
TIGLA METALICA 0.5MM+SIST DE PRINDERE SI ACCESORII (COA						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
10	CE19D1	82 M	58.00000	
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE PE O PART E SI FALTUITE				
L:10147 -0001:2903830 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,00M S 942				
11	CE19B1	82 M	58.00000	
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU ITE PROFILAT				
L:10147 -0002:2903050 -SCIND.RASIN.CL.C GR=24MM L=3-3,5M LAT=16-30CMLUNG.TIV				
12	RPCI21B1	82 M	58.00000	
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS.SEMIROT UNDE CU DIAMETRUL 15 CM *				
13	RPCI25C1	82 M	60.00000	
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *				
14	RPCT33A1	82 MP	25.00000	
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *				
15	CK11G1	82 MP	11.00000	
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP				
16	9000101	MP	11.00000	
FERESTRE PVC ALBE D. DESCH. CU GEAM TERM. CLAR+PLA SA				
17	CK09A1	82 M	30.00000	
- GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE				
18	9000113	M	15.00000	
GLAF DIN P.V.C LATIME (25-40) CM INT. INCL. SIST. PR.				
19	9000132	M	15.00000	
GLAF AL 25 CM DE EXT. INCL. SISI. PR.				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
20	CK14I1	82 MP	14.00000	
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP				
21	9000109	MP	14.00000	
USI PVC EXTERIOARE CU GEAM SI PRAG				
22	RPCJ13B1	82 M	125.00000	
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *				
23	RPCT11E1	82 MP	223.00000	
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DIN PLASA RABIT EXCLUSIV DESF VERGE DE SUSTINERE *				
24	RPCJ10A1	82 MP	127.00000	
TENC.INT.SUBTIRI LA PERETI BET.ARM.DE 1CM GROS.CU MORT.100T PT.SPRIT SI MORT.VAR CIM.10T GRU.STR.V.*				
24	RPCJ32A1	82 MP	223.00000	
REP.TENC.LA TAV.PE IMPLET.SIRMA EXEC.PE SUP DREPT. CU M100 PT.SMIR M50 PT.GR.M10 PT.STRAT VIZIBIL *				
25	RPCJ36A1	82 MP	634.00000	
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.				
26	RPCJ19A1	82 MP	507.00000	
TENC.INT.DE 3CM GROS.EXECUTATE PE IMPLETITURA DE SIRMA DRIS.CU MORT.CIM.VAR MARCA 100T *				
27	CK20B1	82 MP	223.00000	
TAVANE SUSPENDATE DIN PFL SAU PAL,MELAMINAT SAU EMALAT CU PROFILE PVC LA ROSTURI				
28	9000486	MP	230.00000	
TAVAN FALS PVC INCL. SIST. DE SUSTINERE				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
29	RPCR01B1	82 MP	634.00000			
	ZUGRAVELI INTERIOARE CU LAPTE DE VAR PE TENCUIELI NOI MAI > 250 MP					
30	RPCK53A1	82 MP	223.00000			
	PARDOSELI DIN BETON SIMPLU, MARCA B50 TURNAT PE LOC IN CIMP CONTINUU EXEC. DE 8CM GROS. DRISCUITE *					
31	RPCJ50A1	82 MP	135.00000			
	REP. TENC. EXT. DRIS. PE ZID. CARAM. SAU BET. DE 2,5 CM GROS. EXEC. IN CIMP CONTINUU *					
32	CF22A1	82 MP	194.00000			
	FINIS. EXT. STROP 3MM EXEC. PE ELEM B.A. PREF. CIMENT A LB, PRAF PIATRA SI ARACET					
33	9000126	LITRU	38.00000			
	AMORSA FIXARE TENCUIALA					
34	9000139	KG	679.00000			
	TENCUIALA DECORATIVA					
35	CO01A1	82 MP	80.00000			
	TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC					
	L:10173 -0026:CZ0105A1 -PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA < 16MM, CIMENT M30 IN INST. CENTRALIZATE \$					
36	RPCT05D1	82 M CUB	20.00000			
	DEMOLAREA ZIDARIEI RERACTARE TOPITA FARA RUPERARE DE CARAMIZI CU VOLUME PESTE 2,500 MC *					
37	RPCT29A1	82 MP	115.00000			
	DEFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *					
38	RPCI33B1	82 M	60.00000			
	GLAF. SI COPERT. DIN TB. ZN. MONT. PE UN STRAT DE CART. BITUMAT DIN TB. ZN. DE 0,5 GROS. CU LAT. DESF. 30-50 *					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
Corectii						
Denumire resursa						
Observatii						
Liste anexa						
39	TRA01A15	82 TONE	160.00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$						
40	TRA01A15P	82 TONE	100.00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$						
41	TRB05A25	82 TONE	160.00000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$						

Intocmit
p.c.c. Ing. *Ionita*
Lenuta IONITA

Verificat
comandor
Doru COSOFRET
[Signature]