

Executant HANG C hangar PALAZU

Investitie 3331 hangar

Obiect C hangar

Deviz CONSTR hangar

ANEXĂ AP 744 din 27.02.2019



antemasuratoare

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
1	IZF04L1	82 MP	909.00000			
Corectii						
Denumire resursa						
Observatii						
Liste anexa						
STRAT HIDROIZ CU HIDROBIT INTR-UN STRAT PE SUPRAF ORIZONT SAU INCL PINA LA 40U LA TERASE						
2	9000098	MP	999.00000			
MEMBRANA BIT. PLAST. PE SUP. POLIESTER 4MM CU ARDE ZIE						
3	6201058	KG	181.00000			
GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66						
4	IZF04M1	82 MP	110.00000			
STRAT HIDROIZOL CU HIDROBIT INTR-UN STRAT PE SUPRA VERTICALE SAU INCLINATE PESTE 40U LA TERASE						
5	9000098	MP	121.00000			
MEMBRANA BIT. PLAST. PE SUP. POLIESTER 4MM CU ARDE ZIE						
6	6201058	KG	22.00000			
GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66						
7	6555776	M	110.00000			
BANDA ALUMINIZATA						
8	IZF09B1	82 BUCATA	4.00000			
RACORDAREA HIDROIZ.FIXAREA PE ELEMENT.SCURGERE CU BRATARI BANDA OTEL DIAMETRUL 35-200MM						
L:11208 -0026:2601169 -CART BIT STR ACOP NISIP CPB360 100CMX10M S 138						
9	RPCE29B1	82 BUCATA	4.00000			
IZOLAREA GURILOR DE SCURG.INT.SI EXT.LA REP. BALC.EXEC.CU TB.PB.PINZ.P50 3STR.BIT.PT.HIDROIZ.*						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
10	RPCJ50B1	82 MP	77.00000	
	REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *			
11	RPCT34A1	82 KG	500.00000	
	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE *			
12	RPCT11D1	82 MP	648.00000	
	DEFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE LA PLANSEE DE LEMN INCLUSIV DEFACEREA SIPCILOR SI TRESTIEI *			
13	CK20B1	82 MP	648.00000	
	TAVANE SUSPENDATE DIN PFL SAU PAL,MELAMINAT SAU EM AILAT CU PROFILE PVC LA ROSTURI			
14	9000486	MP	680.00000	
	TAVAN FALS PVC INCL. SIST. DE SUSTINERE			
15	RPCR55A1	82 MP	162.00000	
	CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU DECAPANT D00 2-12			
16	RPCJ28B1	82 MP	480.00000	
	REP.TENC.LA TAV.BET.SI PREF.CU M100 PT.SPRIT M 25 PT.GR.SI MORT.IPSOS VAR M10 PT STRAT VIZ.1,5 GRO *			
17	RPCJ10A1	82 MP	1,530.00000	
	TENC.INT.SUBTIRI LA PERETI BET.ARM.DE 1CM GROS.CU MORT.100T PT.SPRIT SI MORT.VAR CIM.10T GRU.STR.V.*			
18	RPCJ36A1	82 MP	1,530.00000	
	GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.			
19	RPCJ36B1	82 MP	480.00000	
	GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXE CUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .			

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
20	CK14I1	82 MP	55.00000	
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP				
21	9000487	MP	30.00000	
USI GARAJ INDUSTRIALE CU ACT. MANUALA SI EL PE ORIZ Z 4 usi cu deschidere pe oriz. glisante				
22	9000488	MP	25.00000	
USI GARAJ INDUSTRIALE CU ACT. MAN. SI EL. PE VERTI CALA 1 usa hangar				
23	RPCT02D1	82 MP	45.00000	
DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI EXECUTATI DIN PLACI DE STUFIT *				
24	RPIC27R1	82 M	148.00000	
DEMONTARE TEVI CONSTR LEG APARAT 133X4 MM*				
25	RPCR01B1	82 MP	2,010.00000	
ZUGRAVELI INTERIOARE CU LAPTE DE VAR PE TENCUIELI NOI MAI > 250 MP				
26	CK14I1	82 MP	6.50000	
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP				
27	9000110	MP	6.50000	
USI INTERIOARE PVC PLINE CU PRAG				
28	RPCH22A1	82 M CUB	9.75000	
GRINZI PT.PLANSEE CU DESCHIDERI PESTE 4M DIN:LEMN DE RASINOASE ECARISAT *				
29	RPCK53A1	82 MP	480.00000	
PARDOSELI DIN BETON SIMPLU, MARCA B50 TURNAT PE LOC IN CIMP CONTINUU EXEC.DE 8CM GROS.DRISCUITE *				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
30	CG11A1	82 MP	52.00000	
	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHILARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU			
31	9000103	MP	54.00000	
	GRESIE ANTIDERAPANTA			
32	6111760	KG	187.00000	
	ADEZIV			
33	8000166	KG	19.00000	
	CHIT DE ETANSARE			
34	RPCR47A1	82 MP	70.00000	
	VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE *			
35	AUT1303	82 ORE	1,500.00000	
	ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$			
36	CB47A1	82 MP	765.00000	
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M			
37	CB47E1	82 MP	648.00000	
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI DE FINISAJE LA TAVANE MONOL PREF H=10-15M			
38	CO01A1	82 MP	75.00000	
	TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC			
	L:10173 -0026:CZ0105A1 -PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.CENTRALIZATE \$			
39	TRB01A15	82 TONE	109.00000	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$			

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
40	TRB05A25	82 TONE	100.0000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$				
41	TRA01A15P	82 TONE	105.0000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$				
42	TRA01A15	82 TONE	209.0000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$				

Intocmit  
p.c.c. Ing.  
Lenuta IONITA

*Ionita*

Verificat  
comandor  
Doru COSOFRET

