

Proiectul nr. AP/HH din 1302/2019



Executant 005 U.M. 02192 CONSTANTA  
 Investitie 001 Cazarma 1369  
 Obiect 002 Asfaltare  
 Deviz 006 Asfaltare 2019

**Antena suritoare**

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	<b>Corectii</b>			<b>Sp.man</b>	<b>Pret manopera</b>	<b>Val. manopera</b>
	<b>Denumire resursa</b>			<b>Sp.uti</b>	<b>Pret utilaj</b>	<b>Val. utilaj</b>
	<b>Observatii</b>				<b>Pret transport</b>	<b>Val. transport</b>
	<b>Liste anexa</b>				<b>Nr.ore/UM</b>	<b>TOTAL A</b>
					<b>Greutate/UM</b>	<b>Greutate totala</b>
1	DG05A1	82 MP	592,75000			
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
2	DA12A1	82 M CUB	312,04500			
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE					
3	DA04A1	82 SUTE MC	17,00000			
	SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMPIETR FARA ADUN MAT					
4	RPCT09F1	82 M CUB	22,40000			
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *					
5	DG01A1	82 MP	73,20000			
	DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATII DIN P BRUTA SAU BOL ALUCARII DIN P BRUTA SAU BOLOV ASEZATI PE NISIP					
6	DB01A1	82 MP	3.731,75000			
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
7	DB02D1	82 SUTE MP	78,37000			
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
8	DB12B1	82 TONE	496,43000			
	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA -100% material					
	L:10803 -0004:DZ09A1 -PREP BINDERULUI DE CRIPLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP ANG					
9	9000050	TONE	496,43000			
	BINDER  5cm					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
10	DB16H1	82 MP	7.837,00000			
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA -100% material  L:10803 -0012:DZ11C1 -PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-31 MM IN INST TIP ANG L:10828 -0006:DZ19D1 -PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII ANG						
11	9000051	TONE	752,35200			
MIXTURA ASFALTICA  4 cm						
12	DE10A1	82 M	112,00000			
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM  L:10173 -0012:CZ0103A1 -PREPARARE BETON B75 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$						
13	DE11A1	82 M	142,00000			
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM  L:10173 -0012:CZ0103A1 -PREPARARE BETON B75 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$						
14	RPAI03A1	82 M CUB	0,30000			
DEMOLARE PORTIUNI DETERIORATE LA CAMINE VIZITARE D IN BETON SIMPLU MONOLIT LA CANALE ADINCIME 2- 4M*						
15	RPAI06A1	82 M CUB	1,76000			
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON ARM AT MONOLIT LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*						
16	RPAI13A1	82 BUCATA	44,00000			
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*						
17	ACD01J1	82 BUCATA	1,00000			
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPPORT CAROSABIL TIP III A \$						
18	TRA01A15	82 TONE	1,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
19	TRA01A15	82 TONE	2.122,62000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$						
20	TRA05A15	82 TONE	103,46000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 15 KM.\$						
21	TRA01A20P	82 TONE	68,78200			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$						

Intocmit

Verificare


