


ANEXA AP 2245 / 16.05.2019

Executant Y spalatorie  
 Investitie Y spalatorie  
 Obiect 1 cons hidroiz si fatada  
 Deviz 1 hidroizolarie si ext . constru

APROB  
 COMANDANTUL U.M. 02192  
 Colo. dr. Detonare



antemasuratoare

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
1	RPCT41A1	82 MP	808.00000			
Corectii						
Denumire resursa						
Observatii						
Liste anexa						
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA RE FACERII *						
2	RPCE13C1	82 MP	738.00000			
STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE SAU BALC. CU BET.ARM.B100 GR.4-5CM.INCL.ARM.DE OTEL D=6MM * 2.3 Kg/mp plasa						
3	RPCE11A2	82 MP	738.00000			
STRAT DE DIFUZ.A VAP.LA ACOP.TERASE PE SUP.INCL.CU IMPSLIT.TIP IBP ASEZATE SIMPLU *						
4	RPCE05A1	82 MP	738.00000			
BARIERA DE VAPORI LA PLANSEE EXECUTATA CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI (60%BITUM,40% BENZINA)						
5	RPCJ50B1	82 MP	70.00000			
REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G ROS.EXEC.IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *						
6	RPCE01A1	82 MP	808.00000			
AMORSAREA SUP.PT.APLIC.IZOL.CU 2 STRAT.SOLUT.BITU. LA REP.TERASE SAU BALC.ORIZ.SAU INCLIN.< 20GRADE *						
7	IZF04L1	82 MP	738.00000	-100%		
STRAT HIDROIZ CU HIDROBIT INTR-UN STRAT PE SUPRAF ORIZONT SAU INCL PINA LA 40U LA TERASE						
8	9000097	M	811.00000			
MEMBRANA BIT. PLAST PE SUP. PIESTER FARA ARDEZIE						
9	6201058	KG	148.00000			
GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
10	IZF04M1	82 MP	70.00000	-100%
STRAT HIDROIZOL CU HIDROBIT INTR-UN STRAT PE SUPRA VERTICALE SAU INCLINATE PESTE 40U LA TERASE				
11	9000097	M	77.00000	
MEMBRANA BIT. PLAST PE SUP. PIESTER FARA ARDEZIE				
12	6201058	KG	14.00000	
GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66				
13	IZF04L1	82 MP	738.00000	-100%
STRAT HIDROIZ CU HIDROBIT INTR-UN STRAT PE SUPRAF ORIZONT SAU INCL PINA LA 40U LA TERASE				
14	9000098	MP	811.00000	
MEMBRANA BIT. PLAST. PE SUP. POLIESTER 4MM CU ARDEZIE				
15	6201058	KG	148.00000	
GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66				
16	IZF04M1	82 MP	70.00000	-100%
STRAT HIDROIZOL CU HIDROBIT INTR-UN STRAT PE SUPRA VERTICALE SAU INCLINATE PESTE 40U LA TERASE				
17	9000098	MP	77.00000	
MEMBRANA BIT. PLAST. PE SUP. POLIESTER 4MM CU ARDEZIE				
18	6201058	KG	14.00000	
GAZE LICHEFIATE PETROLIERE S 66				
19	6555776	M	200.00000	
BANDA ALUMINIZATA				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
	Corectii			Sp.man
	Denumire resursa			Sp.uti
	Observatii			
	Liste anexa			
20	RPCE27A1	82 BUCATA	12.00000	
	DISPOZITIV PT.COMUNICAREA STRAT.DE DIFUZIE CU ATM. LA TERAS.SI ACOP.DIN TB.ZN.0,5MM SIMPLE D=50 MM *			
22	RPCE29B1	82 BUCATA	10.00000	
	IZOLAREA GURILOR DE SCURG.INT.SI EXT.LA REP. BALC.EXEC.CU TB.PB.PINZ.P50 3STR.BIT.PT.HIDROIZ.* guri de aerisire			
23	RPSB28A	99 BUCATA	10.00000	-100%
	MONTAREA CACIULII DE VENTILATIE,DIN TABLA,MONTATA PE COLOANE DE AERISIRE, D=50...150MM			
	L:SL44F -0005:4113609 -CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 150 NTI 1337-67			
24	66	BUCATA	10.00000	
	VENTILATOR EOLIAN CU TURBINA VENTILATIE			
25	RPCT27A1	82 M	230.00000	
	DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *			
26	CE14A1	82 M	100.00000	
	BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P E SANTIERS ROTUNDE CU D=15,4CM			
27	CE13A1	82 M	130.00000	
	JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTIERS SEMIROTUNDE CU D=15CM			
28	RPCT14A1	82 MP	180.00000	
	DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC CU TERASIT DOLOMIT SAU SIMILARE *			
29	RPCJ49B1	82 MP	305.00000	
	TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM GROS. EXEC.IN FISII PINA LA 70 CM LATIME *			

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
30	CF21A1	82 MP	305.00000	
STRAT DE IMPISLITURA FIBRA STICLA APLICAT PE SUPR. ELEM.PREF BCA LIPIT CU ARACET CPMB INCL.AMORSAJ				
31	RPCJ11B1	82 MP	50.00000	
REP.TENC.SUBT.LA PERETI BET.ARM.1CM GROS.CU MORT.V AR CIM 25-T PT.SPRIT SI STRAT VIZIBIL *				
32	RPCJ51A1	82 M	98.00000	
REP.CRAP.DIN TENC.EXT.DRISCUITE CU MORTAR DE CIMEN T-VAR MARCA 50 T IN TREI STRATURI *				
33	RPCC05A1	82 MP	10.00000	
COFR.DIN SCIND.RASIN.INCL.SUST.< 6M H LA CONST.DE TIP SPECIAL PT CADRE PLANSEE CASETE SUP.POLIG.*				
34	RPCB05A1	82 M CUB	1.23000	
BETON SIMPLU B 75 TURNAT IN COFRAJE *				
35	RPCT33A1	82 MP	146.00000	
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *				
36	CK11G1	82 MP	64.00000	-100%
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP				
37	9000101	MP	64.00000	
FERESTRE PVC ALBE D. DESCH. CU GEAM TERM. CLAR+PLA SA				
38	CK14I1	82 MP	82.00000	-100%
USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAF ATA TOCULUI < 5 MP				
39	9000110	MP	16.38000	
USI INTERIOARE PVC PLINE CU PRAG				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
40	9000109	MP	65.62000			
	USI PVC EXTERIOARE CU GEAM SI PRAG					
41	CK09A1	82 M	110.00000	-100%		
	- GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE					
42	9000113	M	55.00000			
	GLAF DIN P.V.C LATIME (25-40) CM INT. INCL. SIST. PR.					
43	9000132	M	55.00000			
	GLAF AL 25 CM DE EXT. INCL. SISI. PR.					
43	RPCJ13B1	82 M	796.00000			
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT *					
44	CF22A1	82 MP	473.00000	-100%		
	FINIS.EXT.STROP 3MM EXEC.PE ELEM B.A.PREF.CIMENT A LB,PRAF PIATRA SI ARACET					
45	9000126	LITRU	95.00000			
	AMORSA FIXARE TENCUIALA					
46	9000139	KG	1,703.00000			
	TENCUIALA DECORATIVA					
47	RPCL15A1	82 M	60.00000			
	REPARARE TREPTE DIN BETON EXEC.BRUT PT.A FI PLAC.					
48	RPCK40B1	82 MP	60.00000	-100%		
	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA ICULOARE SI FORMA IN SUPRAF >60CMP/BUC					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
49	2426026	MP	30.00000	
PLACI GRESIE NETEDE GRI F C1 200X200X20 V RAC				
50	6102820	KG	11.00000	
CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR				
51	6111760	KG	108.00000	
ADEZIV				
52	8000890	M	60.00000	
CONF.METAL.PT.PROTECTIA MUCHIILOR STILP.ZIDURILOR ...*)				
53	RPCS01B1	82 MP	166.00000	
TROTUARE DIN DALE DE BETON B150 FARA SCLIVISEALA 1 00X100X10 CU ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP se aplica plasa 6 mm				
54	CB47A1	82 MP	236.00000	
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M				
55	TRB05A25	82 TONE	41.00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M \$				
56	TRB01A15	82 TONE	90.00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$				
57	TRA01A15	82 TONE	200.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$				
58	TRA01A15P	82 TONE	80.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				

Intocmit

p.c.c. Ing.

Lenuta IONITA

*Lenuta*

Verificat

comandor

Doru COSOFRET

