

APROB
COMANDANTUL U.M. 02192

antemasuratoare

Pozitie	Cod resursa	U/M	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
1	RPEE01D1	82 BUCATA	5.00000		
INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NOR MALA APAR DIBL LEMN CUMPANA BACHELITA					
L:12010 -0019:5500732 -INTRERUPTOR CUMPANA PT.SIMBOL 0186 250V 10A					
2	RPEE02F1	82 BUCATA	8.00000		
INLOC COMUTATOR SERIE UNIP APARENT CONSTR NORMALA DIBLURI LEMN CUMPANA BACHELITA					
L:12011 -0006:5520378 -COMUTATOR CRUCE CUMPANA PT.SIMBOL 024 10A 250V S 3185					
3	RPEG02C1	82 BUCATA	1.00000	-100%	
INLOC TABL ELECT PE STELAJ MET MODULAT CU MASCA PE RTINAX PE PERETE SAU NISE SUPR < 0,91-1,50MP					
4	8807126	BUCATA	1.00000		
TABLOU ELECTRIC ARIANNE2					
15 circ (1intr.aut.63A tripolar+15sig.bipol aut.+					
5	RPEC02D2	82 BUCATA	8.00000		
INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT SCOLI,SPIT,POL IN TUB IP-PVC INCAPERI H>3M CONDUCTE FY IN ZID.TENC.					
6	RPEF11A05	82 BUCATA	16.00000		
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP CGA 240 2X40W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR					
L:12009 -0010:5102528 -CORP ILUMINAT FLUORESCENT CGA 2X40 W					
7	RPEE03A4	82 BUCATA	20.00000		
INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA AMINOPLA ST DUBLA					
8	RPED01C1	82 M	125.00000		
INLOC CABLU ENER INST APARENT CU SCOABE PE CONS FIXATE IN PERETE CABLU SECT < 4MMMP					
L:12007 -0054:4806854 -CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 35 M S 8778					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
9	RPEE03I2	82 BUCATA	2.00000	
INLOC PRIZA TRIPOLAR APAR 25A CU FISE IN CARCASA B ACHELITA PE DIBLURI DE LEMN				
10	RPEG16A1	82 BUCATA	2.00000	-100%
INLOCUIRE SAU COMPLETARE TABLOU PLACA MARMORA CU U N ELEMENT SIGURANTA 25 A				
11	11	BUCATA	2.00000	
SIGURANTA AUTOMATA DE 20A				
12	RPED02A1	82 M	2,140.00000	-100%
INLOCUIRE CABLU ENERGIE APARENT CU SCOABE BACHELIT A DIBLURI LEMN SECTIUNEA CONDUCTELOR 4 MMP				
13	4827061	M	2,140.00000	
CONDUCTOR CUPRU EXECUTIE MIJLOCIE MYM 3 X 2,5 MM P				
14	RPED02A1	82 M	2,080.00000	-100%
INLOCUIRE CABLU ENERGIE APARENT CU SCOABE BACHELIT A DIBLURI LEMN SECTIUNEA CONDUCTELOR 4 MMP				
15	4827060	M	2,080.00000	
CONDUCTOR CUPRU EXECUTIE MIJLOCIE MYM 3 X 1,5 MM P				
16	RPEA10E1	82 M	70.00000	-100%
INLOC TEAVA PVC TIP U DIAM EXT 50MM < 10M LUNG INS TALAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN				
17	3270072	M	70.00000	
PAT CABLU 20X15				
18	RPEA01D1	82 M	2,806.00000	
INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC IN ZIDARIE TENC DIAME TRUL EXT 25 MM IN CANTITATI < 3M LUNGIME				

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
19	RPCU17A5	82 M	2,806.00000	
ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS -VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT.DE 20-30 CMP				
20	TRA02A15	82 TONE	19.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$				
21	TRI1AA01C1	82 TONE	19.00000	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$				
22	TRA01A10P	82 TONE	8.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				

Intocmit
p.c.c. Ing.
Lenuta IONITA

Ionita

Verificat
comandor
Doru GOSOFRET

[Signature]