

Executant 005 U.M. 02192 CONSTANTA  
 Investitie 001 Cazarma 1369  
 Obiect 004 Împrejmuire  
 Deviz 001 Împrejmuire

APROB  
 COMANDANTUL U.M. 02192  
 Cod: 91

*de determinare tarăbută*  
**Antemasuratoare**

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	RPCT46B1	82 M	395,00000			
DESFACEREA ÎMPREJMUIRILOR DIN ELEMENTE PREFAB BA D E 2 M INALTIME *						
2	CO05D1	82 M	395,00000			
ÎMPREJMUIRI DIN PREFABRICATE DE BETON ARMAT, CU H=1 ,90M FORMATE DIN 4 PLACI P11 SI UNA T12						
L:10173 -0030:CZ0105E1 -PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 MANUAL \$ L:10174 -0005:CZ0201E1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIMENT PT ZIDARIE M10-Z CU CIMENT F25, MANUAL, CU VAR PASTA \$ L:10177 -0053:6426517 -STILP ÎMPREJ.PLACI PLINE-TRAFORAT.S10A-290 BA IPCT 1204						
3	CL21A1	82 KG	1.419,00000			
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE ÎNGLOBATE ÎN BETON -100% material						
L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE ÎNGLOBATE ÎN BETON						
4	9000115	BUCATA	179,00000			
SUPORT Y DE PRINDERE SARMA GHIMPATA						
5	CO08E1	82 M	395,00000			
ÎMPREJMUIRI DIN SIRMA GHIMPATA FIXATA PE STILPI B A PLANTATI LA 3M CU 5 RINDURI DE SIRMA -100% material -100% manopera						
6	9000116	M	399,00000			
SIRMA GHIMPATA - CONCERTINA TIP NATO						
7	9000117	BUCATA	5.250,00000			
CLEME PRINDERE SIRMA GHIMPATA						
8	3808037	KG	238,00000			
SIRMA GHIMPATA ZN D=2,24 MM S 1179-80 2370m						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
9	19921	ORE	19,75000			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
10	10719	ORE	59,25000			
	DULGHER CONSTRUCTII 1b					
11	19931	ORE	19,75000			
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31					
12	RPCO66A1	82 KG	725,00000			
	CONFECTIONARE USI METALICE GLISANTE SAU PLIANTE*					
	porti metalice din profile					
13	RPCO70A1	82 KG	725,00000			
	MONTARE PORTI METALICE DIN PANOURI DE TABLA SI SCH ELET DE FIER ORNAMENTAT *					
14	RPCO70A1	82 KG	725,00000			
	MONTARE PORTI METALICE DIN PANOURI DE TABLA SI SCH ELET DE FIER ORNAMENTAT *					
15	RPCP22A1	82 BUCATA	6,00000			
	REFACERE INCASTRARI LA PORTI METALICE,FERESTRE POR TALE BALUSTRATE METALICE LA BALCOANE					
16	RCSP01B	99 KG	180,00000			
	PARAP.SCARA,GRINZI,STILPI METAL.DE SUST.,INCLUS.FE RON DE INCHID.SI MONTAJ,GRUNDUIITE,EXEC.PRIN SUDARE					
	L:11242 -0002:3600370 -TABLA NEAGRA CAL.1 CL.U S1946 0,80X 750X1500 OL34					
	L:90418 -0003:3519894 -PROFIL NORMAL I 12 OL37-1N S 565					
17	TSG03D1	82 SUTE MP	50,00000			
	DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.MAT.,CU SCOAT.RADAC.					
18	TSG06XL	91 BUCATA	143,00000			
	SCOATEREA MAN.A CIOTELOR RASIN.FOIOASE MOI,TARI,BR AD,TRANSP.DEP.,TRACTARE PINA100M,D=FT.BRAD >70CM					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
19	TSH01A1	82 SUTE MP	50,00000			
	DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE					
20	TSE05XC	91 SUTE MP	50,00000			
	NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175CP A TER.NAT.SI PL ATFORM.PRIN TAIER.DIMB.,DEPLAS.IN GOL.IN TER.C.III					
21	CO01A1	82 MP	32,00000			
	TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC					
L:10173 -0069:CZ0108F1 -PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE <16MM CIMENT PA35 IN STRUCTURI,IN INSTALATII NECENTRALIZATE \$						
22	TRA01A15	82 TONE	139,00000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$					
23	TRA01A20P	82 TONE	209,00000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM \$					

Intocmit

Receput  
IONITA LEMUTA  
Lemuta

Verificat

dr. Doru Cosopret

