


Executant 2019 C1 contract

Investitie C1 contract

Obiect LB. straine + sc. B

Deviz 7 conectare pav la retea termica



APROB  
COMANDANTUL U.M. 02192

Octavian TARABUTA  
antemasuratoarec leg. Pavilion la retea

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Sp.man	Sp.uti
1	TSA05E2	82 M CUB	25.00000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCIU						
2	RPCT09F1	82 M CUB	1.20000			
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *						
3	DG03A1	82 MP	32.00000			
DEFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT MONTATE PE BETON						
4	RPIC72T1	82 BUCATA	15.00000			
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.FARA SUDURA P T.CONSTRUCTII 152X6 MM						
5	RPAJ04A1	82 M CUB	2.50000			
CURATIREA MANUALA A DEPUNERILOR DIN SANTURI DE CON DUCERE A APELOR UZATE * \$						
6	RPIC58J1	82 M	50.00000			
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 89 3,5 MM *						
7	TFA01D1	82 M	20.00000			
CONDUCTA OTEL MONTATA INCL PROBE PRES ETANS COMPLE XA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN 150						
L:11501 -0396:3254456 -TEAVA FARA SUD,PRECIZIE 168,3 X12,5 1.0309 DIN 2391						
8	TFA02D1	82 BUCATA	4.00000			
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDU CTA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN 150						
9	RPIC74T1	82 BUCATA	15.00000			
SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.FARA SUDURA P T.CONSTR.EXEC.IN POZ.NORMALA DE LUCRU 152X6 MM						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
10	RPID10D1	82 BUCATA	2.00000	
	DEMONTARE ROBINET VENTIL FONTA 100,125 MM*			
11	TFB01F1	82 BUCATA	2.00000	
	MONTAT ROBINET SERTAR,VENTIL,CLAPETA RETINERE PINA PN.25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN.100 MM			
	L:11504 -0038:4506703 -ROB.VENT.DREPT 1A PU AM PN=16 D=100 225 N 5057			
12	RPID12F1	82 BUCATA	2.00000	
	INLOCUIT ROBINET CU VENTIL DIN FONTA CU FLANSE DE 100MM			
13	RPID12H1	82 BUCATA	2.00000	
	INLOCUIT ROBINET CU VENTIL DIN FONTA CU FLANSE DE 150MM			
14	IC37A1	82 KG	55.00000	
	SUPPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC			
15	IC38A1	82 KG	55.00000	
	PROCURARE SUSTINERE CONDUCTE TUBURI DIVERSE COLECT OARE-DISTRIBUITOARE APARATE SI RECIPIENTI DIVERSII			
	L:11317 -0007:3500831 -CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 60X 60X 6 OL37-1N			
16	IZJ07B1	82 MP	195.00000	
	GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU GRUND MINI U PLUMB IN DOUA STRATURI			
17	IZH03B1	82 MP	195.00000	
	IZOL COND CU SALTELE SCO VATA STICL SAU MIN TIP I SAU P CONF SANT CU CIRC PESTE TERMOIZ > 35 CM			
	L:11245 -0028:2606030 -SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X 600X100 S5838/3			
18	IZI05A1	82 MP	195.00000	
	PROTEC TERMOIZ LA COND CU CARTON BITUMINAT LEGAT C U SIRMA			

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat
Corectii				Sp.man
Denumire resursa				Sp.uti
Observatii				
Liste anexa				
19	RPCA06A1	82 M CUB	10.00000	
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-3 30 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *				
20	TSD04C1	82 M CUB	20.00000	
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV				
21	DB20G1	82 MP	32.00000	
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM ASTER MECAN				
L:10803 -0015:DZ11F1 -PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-31MM IN INST TIP LPX				
22	TRB05B24	82 TONE	16.00000	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 40M \$				
23	TRA02A10	82 TONE	16.00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$				

Intocmit  
p.c.c. Ing.  
Lenuta IONITA

*Ionita*

Verificat  
comandor  
Doru COSOFREI

*[Signature]*

