

Executant 2025 ciber security
 Investitie 2025 ciber
 Obiect 2025 ciber
 Deviz 1 constructii

Cdm. Pbe-Dos-Hol
 (denumirea în clar a unității)
INTRARE
A-H 1012 din 29.02.2024

COMANDANTUL UNITATII
 Cămin. Fl. dr.
 MINISTERUL Apărării Naționale
 Nr. 202192 CONSTANTA
 Alexu TOMA
Deviz analitic

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	RPCT19D1	82 MP	126,00000			
	DESCAFEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET EXCLUSIV DUSUM ELELE FARA RECUPERAREA MATERIALELOR *					
2	RPCB07B	91 M CUB	25,00000			
	DEMOLAREA BETOANELOR VECHI PRIN DEMOLARI SI SPARGE RI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT VECHI					
3	RPCJ11B1	82 MP	45,00000			
	REP.TENC.SUBT.LA PERETI BET.ARM.1CM GROS.CU MORT.V AR CIM 25-T PT.SPRIT SI STRAT VIZIBIL *					
4	RPCR24A1	82 MP	307,00000			
	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE					
	L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA		V.108-210 STAS 7359-80			
5	RPCR53C1	82 MP	30,00000			
	PARDOSELI DIN BETON SIMPLU,MARCA B50 TURNAT PE LOC IN CIMP CONTINUU EXEC.DE 10CM GROS.DRISCUITE *					
6	RPCR01B1	82 MP	126,00000			
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *					
7	CN01A1	82 MP	50,00000			- 100 %
	ZUGRAVELI CU DOUA STRATURI DE LAPTE DE VAR (SPOIEL I)					
8	9000126	LITRU	10,00000			
	AMORSA FIXARE TENCUIALA					

ANMB.
 (denumirea în clar a unității)
INTRARE
 Nr. A-N 888 din 09.03.2024

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
9	CD09A1	82 MP	151,00000			
	PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE IPSOS					
10	CK29A	99 MP	126,00000			
	TAVANE SUSPENDATE DIN PANOURI PREFABRICATE DIN IPS OS					
	L:LC36B -0081:6312990 -SIST PRIND PLAF FALSE ARMSTRONG GRILA AP 24MM 600X600					
11	88	MP	126,00000			
	RIFLAJE TAVAN FAG DESCHIS SAU NUC					
12	CK17B	99 MP	67,20000			
	LAMBRIURI LA PERETI EXEC.PE SANTIER PESTE 10MP DIN CHERESTEA STEJAR IN TABLII, FRIZURI SAU LAMELE stalpi placati cu riflaj					
	L:LC03H -0071:2912477 -DULAP STEJAR LUNG TIV CL C GR=50MM LUNG=2,00M S 8689					
13	89	MP	67,00000			
	RIFLAJ STALPI					
14	RPCO53B1	82 MP	91,00000			
	REPARARE LAMBRIURI DIN PLACAJ FURNIRUIT(SOCLU SI PORTIUNI DIN TABLIE)*					
15	90	MP	91,00000			
	LAMBRIU CU RIFLAJE LA PERETI NUC SAU FAG					
16	CK03D	99 MP	6,30000			
	USI LEMN INT.DOUA CANATURI,PE TOC INCL.IZOLATIE MONTATE PE GHERMELE EXISTENTE LA CONSTR.CU H<35M					
	L:LC05B -0008:5886760 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 35 OL34 S 2111					
	L:LC29F -0015:2928622 -USA INT LOC.2CAN.PL.CEL.PE TOC+CAPTUS PLINE 2090X 884					

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
17	CG05A	99 MP	126,00000			
<p>PARDOSELI PARCHET STEJAR SAU FAG PE SUPORT EXIST. INCL.PERVAZ SI CURATAT, S>16MP, BENZI SIMPLE,CUIE parchet triplu stratificat</p> <p>L:LC05B -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111 L:LC61A -0048:2943531 -PARCHET DE STEJAR L:LC61B -0053:2945175 -FRIZURI STEJAR,CER 17 X 50 X 600 XX S 228/1</p>						
18	RPCR31C	99 MP	40,00000			
<p>TAPET AUTOCOLANT SAU TEXTIL, APLICAT PE SUPORT HIR TIE : PE PERETI GLETUITI</p> <p>L:LC73 -0012:7353024 -FOTOTAPET TIP SCANDECOR</p>						
19	RPCO53B1	82 MP	91,00000			
<p>REPARARE LAMBRIURI DIN PLACAJ FURNIRUIT(SOCLU SI P ORTIUNI DIN TABLE)*</p>						
20	CK18A	99 M	177,00000			
<p>MONTAREA BAGHETELOR LA LAMBRIURI DIN LEMN</p>						
21	RPCO60XA	93 MP	12,05000			
<p>MASCA PENTRU RADIATOARE CU PANOURI DIN BAGHETE DE STEJAR</p>						
22	CG06B	99 M	120,00000			
<p>PLINTE STEJAR SAU FAG CURATATE SI MONTATE DIBLURI LEMN FIX.SURUB ARAMA,S>16MP,INCLIN,TREPTE,H>15CM</p> <p>L:LC61C -0060:2948222 -PLINTE PT.PARCHET STEJAR, GORUN, CER</p>						
23	CK07A	99 M	6,00000			
<p>GLAFURI, LATIME <30CM, MONTATE LA FERESTRE DIN LEM N</p> <p>L:LC30L -0042:2947695 -GLAFURI FRST. STEJ.DE 30X241-300 MM</p>						
24	RPCO50XA	93 MP	250,00000			
<p>CONF.GLASSWANDURILOR FIXE,EXEC.DIN LEMN MOLIFT,STE JAR CU PARTEA DE JOS IN TABLII,IAR CEA DE SUS SPRO</p>						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
	Corectii			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
	Denumire resursa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
	Observatii				Pret transport	Val. transport
	Liste anexa				Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
25	91	MP	250,00000			
	SISTEM PARTITIE SALI DIN LEMN					
26	RPCP05	91 KG	2.350,00000			
	DEMONTAREA CONFECTIILOR METALICE ORICE TIP, CU SAU FARA RECUPERARE					
27	AUT1303	82 ORE	1.450,00000			
	ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$					
28	CB16XA	91 MP	126,00000			
	SCHELA PENTRU LUCRARI INTERIOARE DE FINISAJE IN IN CAPERI PINA LA 5 M INALTIME					
29	TRA01A15P	82 TONE	30,40000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$					
30	TRA01A15	82 TONE	30,40000			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$					

Greutate totala
Total ore

Total materiale
Total manopera
Total utilaj
Total transport
Total A

Inlocuit
Pee
Jenita
Jenita Laruta

Administrator cazarmă
Pee
Aperu George

