

Executant 2025 ciber security  
 Investitie 2025 ciber  
 Obiect 2025 ciber  
 Deviz 2 electrice

Cdm. BZ-Log. HOP.  
 (documente în clar a unității)  
**INTRARE**  
 Nr. AN 1013 din 29-02-2024

CORAN DAMBOU U. 02/92 CONSTANTA  
 Cam. dr. M. TONA  
 ANMB  
 2192  
**Deviz analitic**

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
1	RPEE01D1	82 BUCATA	2,00000			
	INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE NOR MALA APAR DIBL LEMN CUMPANA BACHELITA					
2	ED12B1	82 BUCATA	1,00000			
	APARAT DE SEMNALIZARE OPTICA (INDICATOR POZITIE,CA SETA,LAMPA SEMNALIZ.)					
3	RPEE02F1	82 BUCATA	2,00000			
	INLOC COMUTATOR SERIE UNIP APARENT CONSTR NORMALA DIBLURI LEMN CUMPANA BACHELITA					
	L:12011 -0006:5520378 -COMUTATOR CRUCE CUMPANA PT.SIMBOL 024 10A 250V S 3185					
4	RPEG02C1	82 BUCATA	2,00000			- 100 % (materiale)
	INLOC TABL ELECT PE STELAJ MET MODULAT CU MASCA PE RTINAX PE PERETE SAU NISE SUPR < 0,91-1,50MP					
5	8807126	BUCATA	2,00000			
	TABLOU ELECTRIC ARIANNE2					
	8(63A+11sig.bip. aut..10A+16A+ 25A					
6	W1MD04A	99 BUCATA	10,00000			
	SIR DE CLEME CONECTOR ELECTRIC DE 10-63A					
	L:W1ML003-0006:5537499 -CLEMA DE LEG 95MMP, 315A					
7	W1MD05A	99 BUCATA	6,00000			
	LEGAREA CONDUCTORULUI LA CIRCUITELE SECUNDARE INTR E CUTIA TERMINALA SI SIRUL DE CLEME					

ANMB.  
 (denumirea în clar a unității)  
**INTRARE**  
 Nr. AN 887 din 04.03.2024

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
8	W1ME02B	99 BUCATA	8,00000			
TRECERE IZOLATA INTERIOR-EXTERIOR PRIN PERETE, 20 KV						
L:W1M006B-0006:5600662 -IZOLATOR SUPORT ARMARE INT.II 12,50 125 20KV S 5852/2						
L:W1M007G-0012:5211526 -CAPAC CI-3,75-125						
L:W1M007I-0012:5211526 -CAPAC CI-3,75-125						
L:W1M007J-0006:5211520 -ARMATURA INFERIOARA AS-12,5-125						
L:W1ML008-0011:5201012 -BARA DE TRECERE BTB 20 CU, 1020A 2X30X5MM						
9	W1MN03A	99 KG	65,00000			
CONDUCTOR PT. LEGAREA LA PAMINT A APARATELOR MONTATE IN EXTERIOR						
L:W1M078B-0001:4831963 -CONDUCTOR OTEL ZINCAT 95 MMP						
10	W1MO40A	99 BUCATA	4,00000			
MANSON DE LEGATURA DIN SET MAT.PREFAB. PT. CABLU MONOFAZ. 20 KV IZOL. POLIET., SECT. 1X95 MMP						
L:W1ML099-0011:5208967 -MANSON TERMOCONTRACTIBIL SXSU 5131						
11	W1MO42A	99 BUCATA	4,00000			
MANSON DE LEGATURA MIXT INTRE CABLU TRIFAZ. IZOL. HIU 3X95 MMP SI CABLU MONOFAZ. IZOL. MP 95 MMP						
L:W1ML101-0020:5208999 -MANSON TERMOCONTRACTIBIL EPKJ-24D/1XU-3XU						
12	RPEF11A05	82 BUCATA	12,00000			
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP CGA 240 2X40W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR						
13	56017	BUCATI	1,00000			
TSIST. ILUMINAT 16 CULORI+12SPOTURI, DIMABIL, DRIVE, CONTR						
14	RPEE03A4	82 BUCATA	16,00000			
INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA AMINOPLA ST DUBLA						
15	7313039	BUCATI	8,00000			
CUTIE CU 4 PRIZE MONTATE ST						

1. - 100% (reținer)

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
16	7313041	BUCATI	8,00000			
CUTIE 3 PRIZE MONTATA ST						
17	EA14A	99 BUCATA	44,00000			<i>a 100% (material)</i>
DOZA CENTRALIZATOARE PT.CONDUCTORI MONT.IN TUBURIL E COL.INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTATA APARENT						
18	98805	BUCATI	44,00000			
DOZA PARD.24MECHIPATA CU CAPAC						
19	98807	BUCATI	44,00000			
PRIZA PARDOSEALA 24M CU CAPC INOX						
20	RPEB01C1	82 M	400,00000			
INLOC CABLU ENERG INST APARENT CU SCOABE PE CONS FIXATE IN PERETE CABLU SECT < 4MMMP						
L:12007 -0057:4800343 -CABLU ENERGIE CYP 0,6/ 1KV 1X 4 U NID 2405						
21	RPEB02A9	82 M	450,00000			
INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 4MMMP INTROD IN T UB PVC,PEL,TEAVA						
22	RPEB02A7	82 M	532,00000			
INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 1,5MMP INTROD IN TUB PVC,PEL,TEAVA						
23	RPEB02A8	82 M	1.565,00000			
INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 2,5MMP INTROD IN TUB PVC,PEL,TEAVA						
24	EC02A1	82 M	62,00000			
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMMP						
L:12007 -0134:4801945 -CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 16 M S.8778						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Observatii	Liste anexa			Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
25	3270072	M	62,00000			
PAT CABLU 20X15						
26	RPEA01D1	82 M	575,00000			
INLOCUIRE TUB IZOLANT IP-PVC IN ZIDARIE TENC DIAME TRUL EXT 25 MM IN CANTITATI < 3M LUNGIME						
27	RPCU17A5	82 M	575,00000			
ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS -VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT.DE 20-30 CMP						
28	EF02A1	82 BUCATA	2,00000			
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERET E SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.<0,30MP						
L:12061 -0001:7349003 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C25 STAS 5358-56						
29	EF05D1	82 BUCATA	1,00000			
TABLOU DE APARTAMENT CU 4 CIRCUITE TIP BLOC ELECTR IC.						
30	TRA01A10P	82 TONE	4,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$						
31	TRA02A15	82 TONE	4,80000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. \$						

Greutate totala  
Total ore

Total materiale  
Total manopera  
Total utilaj  
Total transport  
Total A

Intsemnat  
Poc  
Joc  
Joc  
Joc  
Joc

Administrator cazarmă  
Poc

Apapă George

