

Amos
COMANDANTUL UN. TOT. ONLTARE
Com. F.R.
SINIS
el. 150
Aleen TOMA
antemasuratoare

1-1304092

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
9	IZJ07B1	82 MP	10.00000			
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU GRUND MINI U PLUMB IN DOUA STRATURI						
10	IZH03B1	82 MP	10.00000			
IZOL COND CU SALTELE SCO VATA STICL SAU MIN TIP I SAU P CONF SANT CU CIRC PESTE TERMOIZ > 35 CM						
L:11245 -0043:2606602 -SALTEA VATA MINERALA SPS1 3000X 600X100 S5838/3						
11	ACA10C1	82 M	20.00000 -100%			
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 75						
12	8814992	M	20.00000			
TEAVA ALBA PPR PN20 SDR6 D=75X12,5MM						
13	SB17D1	82 BUCATA	4.00000 -100%			
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 75 MM						
14	6721014	BUCATA	4.00000			
COT PT.INSTALATII DE CANALIZARE,POLIPROPILENA, D=7 5MM						
15	SB18D1	82 BUCATA	4.00000 -100%			
MUFA DUBLA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LI PIRE,AVIND D= 75 MM						
16	8813569	BUCATA	4.00000			
MUFA GRI PPR PN20 SDR6 D.75						
17	CP19B1	82 BUCATA	40.00000			
- MONTARE PLACI DREPTI SAU CURBE PREFABRICATE PENTRU CANALE						
L:10174 -0027:CZ0204F1 -PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.ZID.M100-Z CU CIMENT M30 IN INST.NECENTRAL.CU ADAOS DE VAR HIDRATAT \$						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
18	6414203	BUCATA	40.00000			
PLACI PESTE CANAL DIN BET.ARM.PREFABR. 160 USOARE						
19	RPCA06A1	82 M CUB	12.00000			
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-3 30 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *						
20	TSD04C1	82 M CUB	12.00000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV						
21	SA13D1	82 M	200.00000	-100%		
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=40 MM						
22	6716504	M	206.00000			
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=40MM						
23	SA13C1	82 M	240.00000	-100%		
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=32 MM						
24	6716503	M	247.00000			
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=32MM						
25	SA13B1	82 M	232.00000	-100%		
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=25 MM						
26	6716502	M	238.00000			
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=25MM						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Observatii				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Liste anexa					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
27	SA12C1	82 M	240.00000	-100%		
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANIT.D=20 MM						
28	8813487	BUCATA	247.00000			
TEAVA PPR/AL PN20 SDR6 L=4M D=20X3,4MM (M 429455)						
29	SA13E1	82 M	75.00000	-100%		
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=50 MM						
30	6716505	M	75.00000			
TEAVA POLIPROPILENA CU FOLIE AL.(PP-AL) DN=50MM						
31	RPIC79A1	82 BUCATA	590.00000	-100%		
INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ, DOP RADIATOR,MUFA REGLAJ) 3/8-1 "						
L:11315 -0003:4117930 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4						
32	6719485	BUCATA	100.00000			
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM						
33	6719486	BUCATA	100.00000			
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM						
34	6719549	BUCATA	20.00000			
RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 40 MM 1 1/4"						
35	6719525	BUCATA	20.00000			
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 50 * 40 MM						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
36	6719518	BUCATA	100.00000			
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 32 * 25 MM						
37	6719521	BUCATA	18.00000			
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 40 * 32 MM						
38	6721124	BUCATA	50.00000			
CRUCE PP20						
39	6719496	BUCATA	22.00000			
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM						
40	6719494	BUCATA	160.00000			
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM						
41	RPIC79A1	82 BUCATA	568.00000	-100%		
INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ, DOP RADIATOR,MUFA REGLAJ) 3/8-1 "						
42	6719496	BUCATA	36.00000			
TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM						
43	6719957	BUCATA	20.00000			
RACORD DREPT DIN POLIETILENA, FILET EXTERIOR, D=20 -3/4"						
44	6719515	BUCATA	210.00000			
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat Sp.man Sp.uti	Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM	Val. materiale Val. manopera Val. utilaj Val. transport TOTAL A Greutate totala
45	6719477	BUCATA	166.00000			
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM						
46	6719478	BUCATA	116.00000			
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM						
47	6719480	BUCATA	10.00000			
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM						
48	6719481	BUCATA	10.00000			
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50 MM						
49	SA43C1	82 BUCATA	100.00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI						
50	SA43D1	82 BUCATA	140.00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI						
51	SA43E1	82 BUCATA	200.00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 TOLI						
52	SA43F1	82 BUCATA	70.00000			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 1/4 TOLI						
53	RPCU12B1	82 BUCATA	36.00000			
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 10-11CM SI SECTIUNE SUB 150CMP						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii	Denumire resursa			Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Observatii				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Liste anexa					Pret transport	Val. transport
					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
54	RPID03A2	82 BUCATA	116.00000			
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"						
55	RPID33A1	82 BUCATA	25.00000 -100%			
MONTARE ROBINET DE TRECERE PE COND.AERISIRE 3/8' *						
56	4501090	BUCATA	25.00000			
ROBINET DE AERISIRE						
57	IC37A1	82 KG	250.00000 -100%			
SUPPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC						
58	5709410	BUCATA	232.00000			
CONSOLA PTR.RADIATOR CU LUNGIMEA DE 250 MM						
59	RPID12C1	82 BUCATA	15.00000 -100%			
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL DIN FONTA CU FLANSE DE 50 MM						
60	4201676	BUCATA	15.00000			
ROBINET RETINERE VENTIL 1" PN 6 MUFA NI522						
61	RPIC58J1	82 M	8.00000			
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA,PT.CONS.AMPL.IN CANALE PE PORTIUNI PINA LA 3M, 89 3,5 MM *						
62	DG03A1	82 MP	4.00000			
DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT MONTATE PE BETON						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala
63	RPIC72T1	82 BUCATA	5.00000			
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.FARA SUDURA P T.CONSTRUCTII 152X6 MM						
64	RPAJ04A1	82 M CUB	2.00000			
CURATIREA MANUALA A DEPUNERILOR DIN SANTURI DE CON DUCERE A APELOR UZATE *						
65	IC37A1	82 KG	40.00000			
SUPPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC						
66	RPID12C1	82 BUCATA	2.00000			
INLOCUIT ROBINET CU VENTIL DIN FONTA CU FLANSE DE 50 MM						
67	RPIB01A1	82 MP	376.00000			
DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE* 58 corpuri x 20 elem x0,324mp						
68	IB01A01	82 MP	376.00000 -100%			
MONTARE RADIATOARE DIN FONTA,APA CALDA CU COLOANE LIBERE SAU COLOANE UNITE						
L:11310 -0004:5700514 -ELEM.RADIATOR FONTA SEC.CIRCULAR 624/4 NEPROTEJ.S 7364						
69	8813404	BUCATA	1,160.00000			
ELEMENT CALORIFER AL.MASTER 600 X 100MM						
70	RPIC79A1	82 BUCATA	116.00000 -100%			
INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ, DOP RADIATOR,MUFA REGLAJ) 3/8-1 "						
71	6719477	BUCATA	116.00000			
MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM						

Pozitie	Cod resursa	U/M	Cantitate	Sp.mat	Pret materiale	Val. materiale
Corectii				Sp.man	Pret manopera	Val. manopera
Denumire resursa				Sp.uti	Pret utilaj	Val. utilaj
Observatii					Pret transport	Val. transport
Liste anexa					Nr.ore/UM	TOTAL A
					Greutate/UM	Greutate totala

72 TRA02A10 82 TONE 57.90000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. \$

73 TRA01A15P 82 TONE 50.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$

Greutate totala
Total ore

Total materiale
Total manopera
Total utilaj
Total transport
Total A

Indemnitate
Pec Janta
Lanote 10 NITA

Verificat
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Cdr Radu BOBODAEI

